

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa drogi w m. Sowno-kolonia
ADRES INWESTYCJI : Sowo
INWESTOR : Gmina Płoty
ADRES INWESTORA : Plac Konstytucji 3 Maja 1; 72-310 Płoty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Jaros
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, prowadzenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem polegających na uzupełnianiu ubytków na drogach gminnych.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni tłuczniowej polegać będzie na wykonaniu nw. robót:

- 1) uzupełnianie ubytków kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem mechanicznym

2. MATERIAŁ

Materiały wymagane do utwardzenia nawierzchni - Tłuczeń łamany, naturalny o frakcji 0 -31mm (melafir, granit)

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

1. Przygotowanie i wykonanie robót

Celem robót jest uzupełnienie wyboji w nawierzchni tłuczniowej.

2. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg, obejmuje wykonanie następujących czynności:

- 1) uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliżonym do miejscowego;
- 2) zagęszczanie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 1102-04	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie 36.54+225.13+113.59	m ² m ²	 375.260	 375.260
				RAZEM	375.260